

Projekt:	Bau zweier Bushaltestelle als Ausweichbucht in Herrenhausen				
	VARIANTE I				
Bauherr:					
	Gemeinde Wiefelstede				
Planung:					
	Gemeinde Wiefelstede - FD Straßen, Wege, Plätze				
KOSTENSCHÄTZUNG					Stand:13.05.2014
Position	Text	Einh.	Menge	EP	€
1	Baustelle Einrichten und Räumen	Psch	1	1.250,00	1.250,00 €
2	Boden aufnehmen und entsorgen	m ³	100	25,00	2.500,00 €
3	Fahrbahn schneiden	m	35	25,00	875,00 €
4	Bauschutt entfernen	m ³	3	25,00	75,00 €
5	Bäume fällen und Wurzel roden	Stck	4	250,00	1.000,00 €
6	verrohrem	m	25	70,00	1.750,00 €
7	Füllsand liefern und einbauen	m ³	15	20,00	300,00 €
8	Hochbord in Beton setzen	m	10	35,00	350,00 €
9	Buskappstein setzen	m	15	90,00	1.350,00 €
10	Schottertragschicht einbauen	m ²	100	28,00	2.800,00 €
11	Fahrbahn pflastern auf Brechsand RE 10 grau	m ²	100	40,00	4.000,00 €
12	Rinne liefern und setzen	m	35	40,00	1.400,00 €
13	Rasenbord setzen	m	30	20,00	600,00 €
14	Fugenband liefern und einbauen	m	35	22,00	770,00 €
15	RE- Platten	m ²	50	48,00	2.400,00 €
16	Beton Rillenplatten	m ²	5	100,00	500,00 €
17	Oberboden liefern und andecken	m ³	5	25,00	125,00 €
18	Wartehäuschen liefern und aufbauen	Psch	1	6.500,00	6.500,00 €
19	Anlehnbügel liefern und einbauen	Stck	4	150,00	600,00 €
				netto	29.145,00 €
				MWST 19%	5.537,55 €
	Gesamt			brutto	34.682,55 €
				Rundung	317,45 €
					35.000,00 €
				Ing. Kosten	3.000,00 €
				Audit	1.500,00 €
					39.500,00 €
	Doppeltr Wert bei 2 Haltestellen			x2	79.000,00 €
	Aufgestellt: Haaken			sonstiges	1.000,000
					80.000,000