Projekt: **Bau zweier Bushaltestelle ohne Ausweichbucht in Herrenhausen**

VARIANTE II

Bauherr:

Gemeinde Wiefelstede

Planung:

Gemeinde Wiefelstede - FD Straßen, Wege, Plätze

KOSTENSCHÄTZUNG **Stand:13.05.2014**

Position	Text	Einh.	Menge	EP	€
1	Baustelle Einrichten und Räumen	Psch	1	1.250,00	1.250,00 €
2	Boden aufnehmen und entsorgen	m³	10	25,00	250,00 €
3	Fahrbahn schneiden	m	25	25,00	625,00 €
4	Bauschutt entfernen	m³	1	25,00	25,00 €
5	Füllsand liefern und einbauen	m³	5	20,00	100,00 €
6	Buskappstein setzen	m	15	90,00	1.350,00 €
7	Schottertragschicht einbauen	m²	30	28,00	840,00 €
9	Rinne liefern und setzen	m	25	40,00	1.000,00 €
10	Rasenbord setzen	m	25	20,00	500,00 €
11	Fugenband liefern und einbauen	m	25	22,00	550,00 €
12	RE- Platten	m²	30	48,00	1.440,00 €
13	Beton Rillenplatten	m²	5	100,00	500,00 €
14	Oberboden liefern und andecken	m³	2	25,00	50,00 €
15	Wartehäuschen liefern und aufbauen	Psch	1	6.500,00	6.500,00 €
16	Anlehnbügel liefern und einbauen	Stck	4	150,00	600,00 €
				netto	15.580,00 €
				MWST 19%	2.960,20 €
	Gesamt			brutto	18.540,20 €
				Rundung	459,80 €
					19.000,00 €
				Ing. Kosten	3.000,00 €
				Audit	1.500,00 €
					23.500,00 €
	bei 2 Haltestellen				**47.000,00 €**

Aufgestellt: Haaken