

Kostenberechnung

Projekt: Straßenausbau "Hoher Kamp"	17.09.2015
Gemeinde Wiefelkstede, Ausbaulänge l = rd. 2.550 m	
Ausbau in Asphaltbauweise	

Verkehrsanlagen

Baustelleneinrichtung, -räumung, Verkehrssicherung	1 Stck. psch	1.500,00 €	1.500,00 €
Baufeld freimachen	1 psch	500,00 €	500,00 €
Asphaltbefestigung fräsen	7.700 m ²	4,00 €	30.800,00 €
Seitenstreifen b=0,5 m t=0,3m aufnehmen	1.300 m ²	3,00 €	3.900,00 €
Fräsgut profilieren und nachverdichten	10.200 m ²	2,00 €	20.400,00 €
Schottertragschicht	10.200 m ² 330 kg/m ²	9,00 €	91.800,00 €
Asphalttragdeckschicht	8.950 m ² 240 kg/m ²	20,00 €	179.000,00 €
Fahrbahnrandstabilisierung	1.000 to	25,00 €	25.000,00 €
Bermen andecken, Ansaat	5.100 m	5,00 €	25.500,00 €
Anschluss an vorh. Fahrbahn	1 Stck	500,00 €	500,00 €
Hofzufahrten angleichen (befestigt)	1 psch	1.500,00 €	1.500,00 €
Weide- und Hofzufahrten angleichen (unbefestigt)	1 psch	500,00 €	500,00 €
Kleinleistungen, Sonstiges	1 psch (rd. 3 % anteilig)	11.400,00 €	11.400,00 €
Baukosten Straßenausbau netto		392.300,00 €	392.300,00 €
zuzügl. Honorar, Nebenkosten: ca. 8 %		31.400,00 €	
Herstellkosten netto		423.700,00 €	
zuzügl. ges. MWSt, z. Zt. 19 %		80.503,00 €	
Herstellkosten Straßenausbau brutto		504.203,00 €	504.203,00 €
		rd.	504.000,00 €