Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Schulverwaltung der Oberschule in 26215 Wiefelstede, Am Breeden 7/9

Raumbuch

Nr.	Raumbezeichnung	Maßnahmen
1	OS-Direktorin	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - PVC- Designbelag Gerflor Creation 55 incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten - Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
2	Vorzimmer OS-Direktorin	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - neues Türblatt mit Hewi-Beschlägen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
3	1. OS-Konrektorin	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - neues Türblatt mit Hewi-Beschlägen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
4	2. OS-Konrektor	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - neues Türblatt mit Hewi-Beschlägen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -

5	Lehrerzimmer	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Trockenbauwände demontieren und entsorgen - Türelement demontieren u. in Lehrerarbeitsraum wieder einbauen. - Trockenbauwand neu - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - neues Türblatt mit Hewi-Beschlägen - Heizkörper an demont. Innenwand umsetzen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten - Lüftungsanlage - Klimaanlage Splitgeräte -
6	Lehrer Ruheraum	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
7	Didaktische Leitung	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - PVC- Designbelag Gerflor Creation 55 incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten - Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
8	Lehrer Arbeitsraum	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - Trockenbauwand neu - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Wand-Vorsatzschale aus Gipskarton (Flurwand) - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
9	Flur Lehrerarbeitsraum	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - Trockenbauwand neu - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -

10	Damen-Wc	- Wanddurchbruch von Mediothek - Rückbau in Jungen-Wc und Wandabtrennung - Sanitärinstallation, Entlüftung - Elektroinstallation, Beleuchtung - Verputz, Verfliesung - Rasterdecke - Wc-Trennwände - Wandanstrich -
11	Mediothek	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - 3 neue Türblätter mit Hewi-Beschlägen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten-
12	Lager/Server	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
13	Kopieren	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - neues Türblatt mit Hewi-Beschlägen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
14	Erste-Hilfe-Raum	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Randverkleidung unterhalb 1 Lichtkuppel incl. Anstrich - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
15	Elternsprechzimmer	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Randverkleidung unterhalb 2 Lichtkuppeln incl. Anstrich - 2 Innenfenster schließen - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -

16	Flur	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - vorh. Teppichboden ausbauen und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Randverkleidung unterhalb 2 Lichtkuppeln incl. Anstrich - Kugelgarn- Teppichbelag incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten mit Teppicheinlage - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
17	Großer Flur/ Teeküche	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - Randverkleidung unterhalb 9 Lichtkuppeln incl. Anstrich - Glasfasertapete + Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
18	Schulassistent	- vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen - vorh. Beleuchtung demontieren und entsorgen - Türöffnung in Trockenbauwand herstellen, zum Flur - Glas-Türelement ausbauen und entsorgen - T30 Glas- Türelement liefern und einbauen - Trockenbauwand neu, schallgedämmt - Tatra-Rasterdecke Modul 62,5/62,5 cm - PVC- Designbelag Gerflor Creation 55 incl. spachteln/grundieren - PVC Fußleisten - Wandanstrich - LED Rasterleuchten -
	Sonstiges	- Ausbau vorh. Lüftungskanäle im gesamten Verwaltungsbereich - diverse Heizkörper lackieren - diverse Türzargen lackieren

Wiefelstede, 4. September 2017