

Kostenschätzung:

Anzahl	Einheit	Bemerkung	Gesamtpreis
1	Stück	Rückschnitt der Grünanlagen (Eigenleistung SVE)	0,00 €
1	Stück	Grünbewuchs auf den Feldern entfernen (Eigenl. SVE)	0,00 €
1	Stück	Erhöhung der Zaunanlage im Bereich des Sportplatzes	2.500,00 €
810	m	Drainagerohr NW80	3.000,00 €
1.450	m²	Geotextivlies	3.600,00 €
320	Stück	Betonschalungssteine (LxBxH) 500x240x250 mm	960,00 €
320	Stück	Betonschalungssteine (LxBxH) 500x240x200 mm	960,00 €
8	m³	Beton für Betonschalungssteine	800,00 €
1	m³	Beton für 2 Fundamente 0,8x0,8x0,8 m (Volleyballpfosten)	100,00 €
160	Stück	elast. Randeinfassung aus Gummigranulat, 100x25x5cm	2.816,00 €
80	Stück	Kartuschen a 310 ml PU-Kleber	1.040,00 €
975	t	Sand (650m³, Dichte 1,5)	7.800,00 €
2	Stück	Tore mit Bodenhülsen (Thieme Art. 1152106)	1.590,00 €
1	Paar	Tornetze (Thieme Art. 1153617-1)	89,95 €
1	Stück	Spielfeldabgrenzung (Thieme Art. 1154128)	219,95 €
1	Satz	Beachvolleyball-Pfosten (Thieme Art. 1137949) inkl. Bodenhülsen zum Einbetonieren	1.009,00 €
1	Stück	Beachvolleyball-Netz (Thieme Art. 1178308)	159,95 €
2	Stück	Säulenschutzposter (Thieme 1161713)	329,90 €
1	Stück	Spielfeldmarkierung (Thieme 1178803)	99,95 €
1	Stück	"Sandkit" für Randbegrenzung (Thieme 1177800)	49,95 €
1	Stück	Gerätehaus	1.500,00 €
2	Stück	gleichschließende Schlösser für Zugang zur Beachsportanlage	400,00 €
		Planungskosten	5.030,81 €
		Reserve für Arbeitslöhne/Maschinen usw. (bei Fremdvergabe)	4.600,00 €
		Summe netto	38.655,46 €
		19 % MWST	7.344,54€
		Gesamtbetrag	46.000,00 €