

**Verlängerung Zaunanlage Spielplatz
Dörpshus Borbeck**



**Bauherr: Gemeinde Wiefelstede
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede**

Kostenschätzung

Stand:

21.08.2017

Menge	Einh.	Text	EP	€
<u>Demontage und Entsorgung alter Zaunanlage</u>				
0 m		vorhande Pantanetzaunanlage fachgerecht demontieren und entsorgen (Höhe 1230mm)	10,00 €	0,00 €
0 Stk.		<u>Toranlage - Doppelstab Gittermattenzaun</u> 4m breit, einflügelig, Höhe 1320 mm	2.000,00 €	0,00 €
<u>Doppelstab Gittermattenzaun</u>				
Höhe: 1230 mm				
Zaunpfosten:				
Innen und Außen feuerverzinkt				
Rechteckprofil RR 60/40 mm, vormontierte				
Kunststoffmattenhalter mit Klemmscheiben				
und Kunststoffkappen inkl. M8 Rundkopfschrauben				
SW 5,5				
Betonfundamente:				
frostfrei 800 mm tief, aus güteüberwachtem Beton C 20/30				
Gittermatten:				
waagrecht verlaufende Rundstäbe: 8 mm				
senkrecht verlaufende Rundstäbe: 6 mm				
Mattenlänge: 2510 mm				
Maschenweite: 50/200 mm				
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung entspricht der				
DIN ISO 1461 (Kreuzpunkte sind vor dem verzinken				
verschweißt)				
Beschichtung: RAL 6005 (moosgrün)				
30 m		komplett liefern und in fertiger Arbeit montieren	50,00 €	1.500,00 €
<u>Zulage Anfang / End- und Eckfelder</u>				
herstellen und Schnittkanten mit Korrosionsschutz				
nachbehandeln / nachlackieren				
2 Stk.		*** genau Anzahl nach Örtlichkeit***	30,00 €	60,00 €

Netto	1.560,00 €
MWST 19%	296,40 €
Brutto	<u>1.856,40 €</u>
inkl. Sicherheit	<u>2.000,00 €</u>