

Turn- und Sportgemeinschaft Bokel e.V. 1921



Vereinsanschrift: Bokeler Landstr. 7, 26215 Bokel, Tel.: 04402-6533

An die
Gemeinde Wiefelstede
z. Hd. Herrn Bürgermeister Jörg Pieper
Kirchstr. 1
26215 Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

19. Juni 2019

Eing. *Pi*

Prüfung:

- Sportförderung LK
- Einigungsbestätigung
an Konstruktivierung
Eigenleistungen

Ihre Zeichen, Ihre
Datum
18.06.2019

- Zeichnung

Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Betrifft: Erneuerung des geschlossenen Unterstandes hinter der Kleinsporthalle in Bokel

Sehr geehrter Herr Pieper,

die Turn- und Sportgemeinschaft Bokel e.V. stellt hiermit den Antrag an die Gemeinde Wiefelstede, den geschlossenen Unterstand hinter der Sporthalle zu erneuern.


Wie bereits bei der Vor-Ort-Begehung auf dem Sportgelände in Bokel am 23.05.2019 mit den Vertretern der Gemeinde Wiefelstede, Herren Christian Rhein, Christian Schröder und Markus Christophers angesprochen, lässt der Zustand des geschlossenen Unterstandes hinter der Sporthalle und dem Heizungsraum sehr zu wünschen übrig. Dieser Unterstand (dieser wurde im Jahr 1982 errichtet) ist im Dachbereich derart altersbedingt beschädigt, dass bei Regen der Unterstand immer unter Wasser steht. Die Dachkonstruktion des Unterstandes weist daher erhebliche Schäden durch die ständige Feuchtigkeit auf. Da in diesem Unterstand nicht nur Sportgeräte der TSG Bokel sondern auch Holzhütten für Veranstaltungen (Nikolausmarkt usw.) des Ortsbürgervereins Bokel untergebracht sind, halten wir eine Erneuerung des Unterstandes für dringlich erforderlich. Zu berücksichtigen wäre hierbei auch der zukünftig mögliche Einsatz eines Mähroboters für den Sportplatz in Bokel. Die Station für diesen Mähroboter könnte dann in diesen geschlossenen Unterstand mit untergebracht werden.

Die Baufirma Hinrich von Häfen aus Bokel hat uns eine vorläufige Zeichnung und einen Kostenplan für einen neuen geschlossenen Unterstand (sh. Anlage) erstellt.

In Absprache und Zustimmung mit allen anderen örtlichen Vereinen bieten wir an, soviel Eigenleistung wie möglich zu erbringen.

Wir bitten Sie, den zuständigen Gremien unseren Antrag vorzulegen und zuzustimmen, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2020 erfolgen kann.

Für Ihre Bemühungen sage ich meinen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen


Gerd Spieker
1. Vorsitzender

Vorstand: 1. Vorsitzender: Gerd Spieker, Kornweg 2, 26215 Wiefelstede/Heidkamp, Tel.: 04402-4145
2. Vorsitzender: Fritz Klarmann, Beethovenstr. 1, 26789 Leer, Tel.: 0491-9122062
1. Kassenwart: Stefanie Vogt, Am Wiesengrund 9, 26215 Bokel, Tel.: 04402-984755
1. Schriftwart: Jens Weber, Alter Mühlenweg 4, 26215 Bokel, Tel. 04402-69239



H. von Häfen
T. von Häfen
Bauunternehmen

**Ausführung und Planung
von Maurer- Stahlbeton
und Fliesenarbeiten**

hvh bauunternehmen · Am Wiesengrund 13 · 26215 Wiefelstede

TSG Bokel

16.6.2019

Kostenanschlag über den Umbau bzw. Instandsetzung Geräte Abstellraum

Turnhallenrückseite

1	1 Stck Abbau des vorhandenen Daches mit Eternitplatten Holzplatten	700,00	700,00
2	ca 40,00 qm Abbruch der vorhandenen Wände D= 24 cm	39,00	1560,00
3	1 Stck Bodenaustausch der Baufläche ca 40 qm einschl.alte Fundamente ausbauen	920,00	920,00
4	4,00 cbm Neue Fundamente einschl.Erdarbeiten	173,00	692,00
5	13,00 lfdm Sockeldämmung mit Isolierung	12,00	156,00
6	42,00 qm Innenschale der Außenwände 17,5 cm Innen Fugenglattstrich	68,00	2856,00
7	3 Stck Aussteifungsstützen L= 3,00 m	320,00	960,00
8	21,00 lfdm Ringanker als Wandabschluß mit Halfenschiënen	38,00	798,00
9	48,00 qm Außenschale aus Bockhorner Klinker DF Pro 1000/900,00 € einschl. Fugen	152,00	7296,00
10	21,00 qm Innenwandputz der vorhandenen Grenzwand	19,50	409,50
11	1 Stck Pauschal für Wandanschlüsse zum vorhandenen Gebäude sowie auf höhe mauern der vorhandenen Grenzwand	298,00	298,00

		Übertrag	16645,50€

Seite 2 zum Angebot vom 16.6.2019

		Übertrag	16645,50 €
12	39,00 qm Bodenfläche Innen mit Gehwegplatten oder Betonsteinpflaster Grau auf Pflastersand	34,00	1326,00
Zimmerer und Dachdeckerarbeiten			
13	1,50 cbm Bauholz KVH liefern	495,00	742,50
14	65,00 lfdm Bauholz verzimmern	6,95	451,75
15	45,00 qm Dachfläche mit Sandwichplatten 6 cm	43,00	1935,00
16	13,50 lfdm Ortgang und Traufwinkel	38,00	513,00
17	13,50 lfdm Wandanschlüsse zum vorhandenen Gebäude	31,00	418,50
18	10,00 lfdm Zinkdachrinne und Fallrohr mit Standrohr, ohne Anschluß an die Regenwasserentwässerung	33,00	330,00
19	1 Stck Eingangstür 1,51/2,26 m Kunststoff weiß Zweiflügelig mit Füllung oder Glasauschnitt	1680,00	1680,00
20	1 Stck Pauschal für Elektro Installation	400,00	400,00
21	10 Std Für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweiß	48,50	485,00

			24927,25 €
		19 % MWst	4736,18 €

			29663,43 €

Die Baustellenzufahrt würde über den Sportplatz erfolgen. Für Schutzmaßnahmen wurden noch keine Kosten ermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

