Neubau Radweg Erlenweg
(wassergebundene Wegedecke)

Bauherr: **Gemeinde Wiefelstede**
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Kostenschätzung Stand: 13.06.2020

Menge	Einh.	Text	EP	€
1	psch	Baustelle einrichten	700,00 €	700,00 €
1	psch	Baustelle räumen	700,00 €	700,00 €
1	psch	Verkehrssicherung	500,00 €	500,00 €
825	m²	Schlegelarbeit	0,50 €	412,50 €
1100	m²	Boden lösen, laden, abtransportieren	9,00 €	9.900,00 €
1100	m²	Schottertragschicht 0/32	15,00 €	16.500,00 €
1100	m²	Deckschicht ungebunden 0/8	8,50 €	9.350,00 €
11	Stk.	RC-Leitpfosten	34,00 €	374,00 €
550	m²	Seitenbereiche andecken	5,00 €	2.750,00 €

Netto	41.186,50 €
MWST 19%	7.825,44 €
Brutto	49.011,94 €
inkl. Sicherheit	51.000,00 €