Plangrundlagen:
- ALK-Daten und topographische Höhenaufnahme, Vermessungsbüro Menger, DXF-Datei (Plangrundlage BP147 UTM mit altem Grabenflurstück) vom 18.10.2019
- ALK-Daten und topographische Höhenaufnahme, Vermessungsbüro Menger, DXF-Datei (Planunterlage Grote Placken BP 147 Feb 2020 UTM) vom 20.02.2020
- B-plan Nr. 147 "Wiefelstede, Grote Placken", Entwurf, Planungsbüro Diekmann●Mosebach & Partner, DWG-Datei (210127_E_B-Plan Nr.147_Grote Placken für extern) vom 27.01.2021
- SWK-Bestand, EWE WASSER, DXF-Datei (210203-BPlan_147_Grote_Placken) vom 03.02.2021
- Grundstückseinteilung, Gelände AMR (Grundstücks-Nr.39 bis 70), DXF-Datei (Grote Placken_1) vom 25.05.2022
- Grundstückseinteilung, Gelände Gemeinde (Grundstücks-Nr.1 bis 38), DXF-Datei (Grote Placken Plan 5 30-05-2022 UTM) vom 30.05.2022

Zeichenerklärung:

- Grenze B -plan
- Grundstücks-Nr. (nicht Haus-Nr.)
- *Kursiv* — Daten aus RW- und SW-Bestandsplan
- vorh. Geländehöhe (Vermessungsbüro Menger)
- vorh. Geländehöhe (Vermessungsbüro Kalus)
- vorh. Geländehöhe (Ing.-Büro Heinzelmann)
- vorh. Durchlaß
- gepl. Durchlaß
- vorh. RW-Kanal
- vorh. Straßenablauf
- gepl. RW-Kanal mit Stutzen, Leitung und HA-Schacht
- vorh. SW-Kanal
- gepl. SW-Kanal mit Abzweiger, Leitung und HA-Schacht / Abzweiger mit Deckel
- vorh. SW-Pumpwerk
- gepl. SW-Pumpwerk
- vorh. SW-Druckrohrleitung
- gepl. SW-Druckrohrleitung
- vorh. Durchlaß aufnehmen
- vorh. SW-Kanal aufnehmen/verdämmen
- gepl. RW-Kanal (informativ)
- gepl. SW-Kanal (informativ)
- gepl. Trasse für Versorgungsträger
- vorh. Graben / gepl. Graben
- gepl. Regenrückhaltebecken
- vorh. Baum erhalten gem. B-plan
- vorh. Baum fällen / roden
- geplanter Gebäudeabbruch
- (D=15,35) Schachtdeckelhöhe / (S=13,67) Fließsohlenhöhe — Bestand
- D ca.15,10 / S = 12,44 — 37 — Schachtdeckelhöhe / Fließsohlenhöhe, vorläufige Schacht-Nr. — Planung
- Leitungsrecht erforderlich

Unterirdische Versorgungsleitung
vorh. Trinkwasserleitung
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plan eingetragenen Versorgungsltg. wird keine Gewähr übernommen! Die genaue Lage u. Tiefe d. einzelnen Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu erfragen.

Hinweise:

- Alle Anschlußhöhen und die genaue Höhenlage kreuzender Versorgungsleitungen sind vor Baubeginn vom Auftragnehmer örtlich zu prüfen!
- Alle Höhenangaben in m NHN.
- Die maßgebenden Schachtdeckelhöhen und die Lage der Straßenabläufe sind dem Deckenhöhenplan zu entnehmen.
- Die Lage der Entwässerungsrinnen ist vor Bauausführung (Setzen der Schächte) zu berücksichtigen.
- Die Abdeckung der Hausanschlußschächte ist auf OK Fahrbahn-/Gehwegrand gem. Deckenhöhenplan herzustellen u. fest in Mörtel zu setzen.
- Ein- und Ausläufe von Verrohrungen in Gräben sind mit Böschungsstücken herzustellen und mit Sohl- und Böschungspflaster auf Beton zu befestigen.

Bauherr: **Gemeinde Wiefelstede**	Anlage-Nr.
Projekt: Erschließung B-plan Nr. 147 "Wiefelstede, Grote Placken"	Blatt-Nr. **2**
Anlage: **Entwässerungsplan 1.BA** -Ausführungsplanung-	Maßstab 1 : 500; Datum 08.06.2022
Kanal- und Straßenbau - Planung - Ausschreibung - Bauleitung	
Ing.-Büro HEINZELMANN, Inhaber: Dipl.-Ing. Stefan Klockgether	Projekt-Nr. 1547; bearbeitet S. Klockgether; gezeichnet M. Kruse
Wangerlandstr. 8 26215 Wiefelstede Tel.: 04402 / 9102-0 Fax: 04402 / 9102-22 Internet: www.ing-fh.de	

Anlage **Entwässerungsplan 1.BA** -Ausführungsplanung- Blatt-Nr. 2