

Kostenschätzung DIN 276 Schulhof OBS Wiefelstede						Hyco Verhaagen GmbH Sta 19.11.24		
KG	Leistungen	Einheit	EP	Grundschule	Schulhof Ost	Schulhof Nord	Schulhof Süd	Gesamt
				Menge	Menge	Menge	Menge	GP
			(brutto)	284.139,28 €	64.979,95 €	247.148,13 €	174.224,93 €	770.492,28 €
			U.St. 19%	45.366,78 €	10.374,95 €	39.460,63 €	27.817,43 €	123.019,78 €
			(netto)	238.772,50 €	54.605,00 €	207.687,50 €	146.407,50 €	647.472,50 €
510	Geländeflächen			26.015,00 €	225,00 €	6.105,00 €	9.765,00 €	42.110,00 €
511	Oberbodenarbeiten			13.980,00 €	225,00 €	2.625,00 €	5.415,00 €	22.245,00 €
	Aufnehmen und Abfuhr Oberboden 40 cm	m²	8,25 €	120 990,00 €	- - €	100 825,00 €	20 165,00 €	1.980,00 €
	Aufnehmen und Abfuhr (Fallschutz)Sand	m²	8,25 €	120 990,00 €	- - €	- - €	- - €	990,00 €
	Aufnehmen und Abfuhr Tragschichten	m²	15,00 €	800 12.000,00 €	15 225,00 €	120 1.800,00 €	350 5.250,00 €	19.275,00 €
512	Bodenarbeiten			12.035,00 €	- €	3.480,00 €	4.350,00 €	19.865,00 €
	Frostschuttschicht 0/45, 25 cm liefern und einbauen (EPDM)	m²	13,00 €	- - €	- - €	- - €	175 2.275,00 €	2.275,00 €
	Frostschuttschicht 0/45, 25 cm liefern und einbauen	m²	13,00 €	415 5.395,00 €	- - €	120 1.560,00 €	150 1.950,00 €	8.905,00 €
	Schottertragschicht 0/45, 20 cm liefern und einbauen	m²	16,00 €	415 6.640,00 €	- - €	120 1.920,00 €	150 2.400,00 €	10.960,00 €
520	Befestigte Flächen			29.312,50 €	- €	12.625,00 €	13.187,50 €	55.125,00 €
521	Wege			29.312,50 €	- €	12.625,00 €	13.187,50 €	55.125,00 €
	Herstellung Rohplanum	m²	2,50 €	415 1.037,50 €	- - €	220 550,00 €	325 812,50 €	2.400,00 €
	Betonsteinpflaster (8 cm stark)	m²	60,00 €	415 24.900,00 €	- - €	120 7.200,00 €	150 9.000,00 €	41.100,00 €
	Rindenmulchweg	m²	15,00 €	- - €	- - €	100 1.500,00 €	- - €	1.500,00 €
	Entwässerungsrinne, Betonstein Breite 0,30 m	m	75,00 €	45 3.375,00 €	- - €	45 3.375,00 €	45 3.375,00 €	10.125,00 €
522	Straßen							- €
523	Plätze, Höfe							- €
524	Stellplätze							- €
529	Befestigte Flächen, sonstige							- €
530	Baukonstruktion in Aussenanlagen			21.270,00 €	32.250,00 €	106.300,00 €	37.180,00 €	197.000,00 €
531	Einfriedungen			3.750,00 €	1.250,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	12.500,00 €
	Gatterschranke	Stk.	3.500,00 €	- - €	- - €	- - €	1 3.500,00 €	3.500,00 €
	Holzzaun niedrig, Schutz Pflanzbeete	m	50,00 €	75 3.750,00 €	25 1.250,00 €	60 3.000,00 €	20 1.000,00 €	9.000,00 €
533	Mauern, Wände			11.520,00 €	16.000,00 €	27.900,00 €	9.080,00 €	64.500,00 €
	Sitzrand U-Blöcke Beton wiederverwenden	m	100,00 €	- - €	- - €	- - €	17 1.700,00 €	1.700,00 €
	Betonrandeinfassung Beet Kiosk	m	100,00 €	- - €	25 2.500,00 €	- - €	- - €	2.500,00 €
	Hollzauflage auf U-Blöcke Beton	m	450,00 €	- - €	30 13.500,00 €	62 27.900,00 €	10 4.500,00 €	45.900,00 €
	Sitzrand Natursteinblöcke 40X35X80 cm	m	180,00 €	64 11.520,00 €	- - €	- - €	16 2.880,00 €	14.400,00 €
534	Rampen, Treppen, Tribünen			- €	- €	- €	- €	- €
535	Überdachungen			6.000,00 €	15.000,00 €	75.400,00 €	23.600,00 €	120.000,00 €
	Überdachung Fahrradständer, Gründach Sedum	m²	400,00 €	- - €	- - €	100 40.000,00 €	26 10.400,00 €	50.400,00 €
	Einhausung Spielgeräte	m²	800,00 €	- - €	- - €	- - €	9 7.200,00 €	7.200,00 €
	Segel 5X6 m	stk.	4.500,00 €	- - €	2 9.000,00 €	2 9.000,00 €	- - €	18.000,00 €
	Überdachung Picknicktische, Gründach Sedum	m²	400,00 €	15 6.000,00 €	15 6.000,00 €	54 21.600,00 €	15 6.000,00 €	39.600,00 €
	Überdachung Mofas, Gründach Sedum	m²	400,00 €	- - €	- - €	12 4.800,00 €	- - €	4.800,00 €
536	Brücken, Stege							- €
537	Kanal- und Schachtbauanlagen							- €
538	Wasserbauliche Anlagen							- €
539	Baukonstruktion in Aussenanlagen, sonstiges							- €

540 Technische Anlagen in Aussenanlagen				14.950,00 €	- €		6.600,00 €	9.750,00 €	31.300,00 €
541 Abwasseranlagen				12.450,00 €	- €		6.600,00 €	9.750,00 €	28.800,00 €
Entwässerung Pflaster und HPDM Fallschutz	m²	30,00 €	415	12.450,00 €	- €	220	6.600,00 €	325 9.750,00 €	28.800,00 €
542 Wasseranlagen									- €
543 Gasanlagen									- €
544 Wärmeversorgungsanlagen									- €
548 Nutzungsspezifische Anlagen									- €
549 Technische Anlagen in Aussenanlagen, sonstiges				2.500,00 €	- €		- €	- €	2.500,00 €
Extra Mastleuchte	St	2.500,00 €	1	2.500,00 €	- €	-	- €	- €	2.500,00 €
550 Einbauten in Aussenanlagen				77.100,00 €	5.000,00 €		29.300,00 €	63.500,00 €	174.900,00 €
551 Allgemeine Einbauten				- €	- €		4.800,00 €	4.200,00 €	9.000,00 €
Fahrradständer ausbauen und zwischenlagern	Stk.	50,00 €	-	- €	- €	-	- €	60 3.000,00 €	3.000,00 €
Fahrradständer einbauen	Stk.	100,00 €	-	- €	- €	48	4.800,00 €	12 1.200,00 €	6.000,00 €
	Stk.								- €
552 Besondere Einbauten				77.100,00 €	5.000,00 €		24.500,00 €	59.300,00 €	165.900,00 €
Liefen und einbauen									- €
Picknickbank Recycling Kunststoff	Stk.	2.500,00 €	2	5.000,00 €	2 5.000,00 €	5	12.500,00 €	- €	22.500,00 €
Kletterwand	Stk.	800,00 €	-	- €	- €	-	- €	5 4.000,00 €	4.000,00 €
Linien Fussball und Basketball	m	5,00 €	-	- €	- €	-	- €	60 300,00 €	300,00 €
Muga 10X20 Kompan (Fussball + Basketball)	Stk.	30.000,00 €	-	- €	- €	-	- €	1 30.000,00 €	30.000,00 €
HPDM Granulat als Fallschutz (auf Frostschutzschicht)	m2	140,00 €	-	- €	- €	-	- €	175 24.500,00 €	24.500,00 €
Kletterstruktur groß	Stk.	10.000,00 €	1	10.000,00 €	- €	-	- €	- €	10.000,00 €
Nezhängematte/ Netzbank	Stk.	2.000,00 €	3	6.000,00 €	- €	3	6.000,00 €	- €	12.000,00 €
Bodentrampoline 1.50X1.50	Stk.	8.500,00 €	2	17.000,00 €	- €	-	- €	- €	17.000,00 €
Sechsfachschaukel	Stk.	10.000,00 €	1	10.000,00 €	- €	-	- €	- €	10.000,00 €
Doppelseilbahn	Stk.	10.000,00 €	1	10.000,00 €	- €	-	- €	- €	10.000,00 €
Tischtennistisch	Stk.	6.000,00 €	-	- €	- €	1	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
Holländerscheibe Kaiser und Kühne 3.00 m	Stk.	10.500,00 €	1	10.500,00 €	- €	-	- €	- €	10.500,00 €
Umsetzenn									
Tischtennistisch	Stk.	500,00 €	-	- €	- €	-	- €	1 500,00 €	500,00 €
Sand als Fallschutz	m²	20,00 €	430	8.600,00 €	- €	-	- €	- €	8.600,00 €
559 Einbauten in Aussenanlagen, sonstiges									
560 Wasserflächen									
				Grundschule	Schulhof Ost	Schulhof Nord	Schulhof Süd		
570 Pflanz- und Saatflächen				43.095,00 €	13.245,00 €	27.877,50 €	6.310,00 €		90.527,50 €
571 Oberbodenarbeiten				11.055,00 €	2.695,00 €	5.002,50 €	2.100,00 €		20.852,50 €
Substrat verbesserung Staudenflächen liefern	m²	9,00 €	145	1.305,00 €	160 1.440,00 €	345 3.105,00 €	30 270,00 €		6.120,00 €
Substrat neue Pflanzflächen liefern	m²	25,00 €	150	3.750,00 €	15 375,00 €	- €	- €		4.125,00 €
Oberboden lockern und profilieren	m²	5,50 €	-	- €	160 880,00 €	345 1.897,50 €	60 330,00 €		3.107,50 €
FLL-Pflanzgruben Solitäräume	Stk.	1.500,00 €	4	6.000,00 €	- €	- €	1 1.500,00 €		7.500,00 €
572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung									
573 Sicherungsbauweisen									
574 Pflanzen				12.525,00 €	5.750,00 €	12.525,00 €	2.350,00 €		33.150,00 €
Staudenpflanzung	m²	35,00 €	145	5.075,00 €	160 5.600,00 €	345 12.075,00 €	30 1.050,00 €		23.800,00 €
Heckenpflanzung	m	50,00 €	-	- €	- €	- €	- €		- €
Solitäräume StU 20-25cm	Stk.	550,00 €	4	2.200,00 €	- €	- €	1 550,00 €		2.750,00 €
Gehölze	m²	15,00 €	330	4.950,00 €	- €	- €	30 450,00 €		5.400,00 €

